

CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)
O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO OFICIO PALIA-ADMÓN. 039/2023
INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS (PALIA)

SERVICIO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE PALIA PERTENECIENTE AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Dirección: AV. ZOQUIPAN #1000 EDIFICIO C COLONIA ZOQUIPAN CP. 45170
Ciudad o Comunidad: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Municipio: ZAPOPAN

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PALIA					
AIRE ACONDICIONADO					
1.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER 20 SEER (EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. EN ÁREA DE ENFERMERÍA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS, INCLUYE: RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R410A, KIT DE INSTALACIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$	-
2.0	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER 20 SEER (EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. EN ÁREA DE ENFERMERÍA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS, INCLUYE: RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R410A, KIT DE INSTALACIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$	-
3.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER 20 SEER (EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. EN ÁREA DE CONSULTORIOS 1, 2, 7 Y 8, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS, INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	\$	-
4.0	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER 20 SEER (EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. EN ÁREA DE CONSULTORIOS 1, 2, 7 Y 8, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS, INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	\$	-
5.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON FIERRO ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$	-

-- ABR 2023

CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)

O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO OFICIO PALIA-ADMÓN. 039/2023

INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS (PALIA)

SERVICIO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE PALIA PERTENECIENTE AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Dirección: AV. ZOQUIPAN #1000 EDIFICIO C COLONIA ZOQUIPAN CP. 45170

Ciudad o ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Municipio: ZAPOPAN

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
6.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EXISTENTE MARCA CONFORSTAR, MODELO CHH012CD CON CAPACIDAD DE 1 T.R. INCLUYE: ACARREOS, ESTIBA. COLOCACIÓN DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$	-
7.0	SERVICIO DE CANCELACIÓN DE SALIDAS DE SISTEMA INTERNO CON FLUJO COMPARTIDO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN CONSULTORIO 1 Y 2, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE SISTEMA (TUBERÍA), CONTROLES DE EQUIPO REGULADOR DE POTENCIA UBICADOS EN PARED, ESTIBA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$	-
8.0	SERVICIO DE CANCELACIÓN DE SALIDAS DE SISTEMA INTERNO CON FLUJO COMPARTIDO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN CONSULTORIO 7 Y 8, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE SISTEMA (TUBERÍA), CONTROLES DE EQUIPO REGULADOR DE POTENCIA UBICADOS EN PARED, ESTIBA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	\$	-
SUBTOTAL					\$ -
I.V.A.					\$ -
TOTAL					\$ -

Notas:

- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERA DE 30 DÍAS NATURALES Y ASÍ DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
- * TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE PODRÁN COTIZAR MARCAS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR DEBIENDO ESPECIFICARLO Y ANEXAR FICHA TÉCNICA E INDICANDO GARANTÍAS Y TIEMPOS DE ENTREGA.
- * SOLO SE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL.
- * PRESENTAR ESTE FORMATO COMO ANEXO 05, NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.
- * SE TIENE QUE COTIZAR APEGADO A LAS BASES.
- * SE TIENE QUE CONTEMPLAR FIANZA POR CUMPLIMIENTO.
- * SE TIENE QUE ESPECIFICAR: MARCA, GARANTÍAS, TIEMPO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.

— ABR 2023